



Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia
1	Korytarz	Łastryko	27,90
2	Korytarz	Terakota	144,64
3	Zaplecze	PCV	18,46
4	Sala	PCV	54,41
5	Sala	PCV	50,18
6	Korytarz	Panelse	10,48
7	Pokój nauczycielski	Panelse	38,35
8	Pom. gospodarcze	Panelse	4,35
9	Korytarz	Terakota	8,45
10	Pom. wicedyrektora	Panelse	21,96
11	Pom. dyrektora	Panelse	28,22
12	Sekretariat	Panelse	16,46
13	Zaplecze	Panelse	7,34
14	Kl. schodowa	Terakota	8,56
15	WC	Terakota	8,15
16	Sala	PCV	60,10
17	Sala	PCV	54,96
18	Sala	PCV	31,29
19	Kl. schodowa	Łastryko	21,43
20	Korytarz	Łastryko	26,54
21	Sala	PCV	9,11
22	Sala	PCV	43,71
23	Korytarz	Łastryko	4,53
24	Sala	PCV	49,83
25	Zaplecze	PCV	17,68
26	Sala	PCV	58,01
27	Pom. pedagoga	PCV	29,28
28	Sala	PCV	61,08
29	Pom. gospodarcze	PCV	9,05
30	Korytarz	Łastryko	16,49
31	Kl. schodowa	Łastryko	8,61
32	Sala	PCV	16,27
33	Schowek	PCV	2,32
34	WC	Wyklejona dywanowa	4,86
35	Sala	PCV	48,96
36	Sala	PCV	52,23
37	Sala	PCV	52,32
38	Sala	PCV	54,80
39	Pom. w. techn.	PCV	18,10
40	Kl. schodowa	Łastryko	7,33
41	Sala	PCV	7,19
42	WC	Terakota	2,36
Powierzchnia całkowita:			1217,38 m ²

LEGENDA:
 hydrant wewnętrzny 25 l węzłem podciężnym montowany 1,35 m od poziomu posadzki
 W-1 pion wody zimnej

Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Leśnych, Łosiczych i Agrotechnicznych w celu dostosowania do wymagań pracodawców		Nr rys.
Adres	89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 9-13	Data 14.04.2011
Tytuł rysunku	Instalacja wodociągowa zasilania hydrantów - rzut planowy	Skala 1:100
Projektant	Andrzej Sworński	
Specjalność N. upr. bud.	Instalacje - sztywne GP.42.7340.61.02	
Sprawdzający	Eugeniusz Schulz	
Specjalność N. upr. bud.	Instalacje 1544.98	